Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: 61/ 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

L. Dz. ZPRK/01/16/01 Oborniki, dnia 25.11.2016r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPR/01/16

Dot. przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro **na remont/modernizację stacji sprężarek i stacji próżni**, ogłoszonego w dniu 16.11.2016r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Czy w związku z ustawą Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw, oraz zmianą normy PN-EN ISO 7396-1:2016 Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczona sprężarkownia powietrza była kompletnym wyrobem medycznym i będzie wymagał dostarczenia certyfikatu CE, deklaracji zgodności dla kompletnego wyrobu jakim jest system zasilania w sprężone powietrze medyczne. W chwili obecnej Zamawiający wymaga takiego certyfikatu, ale nie określił do jakich wyrobów ma być on przypisany.

Odpowiedź: **Zamawiający nie wymaga. Powietrze na wyjściu ze sprężarkowi winno spełniać wymagania jakości powietrza zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1:2016-11-25.**

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016 układu wytwarzania powietrza, ponieważ zaprojektowany układ jest zestawieniem urządzeń powszechnego użytku i nie jest w żaden sposób zgodny z wymaganiami norm zharmonizowanych z dyrektywą 93/42/EEC. M.in. norma wymaga 3 sprężarek, gdzie każda swoim przepływem spełni zapotrzebowanie przepływu obliczeniowego, Zamawiający posiada dwie sprężarki o przepływie 27m3/h oraz zamierza dokupić trzecią o przepływie 63,6m3/h. Jest to niezgodne z zapisami normy i nie może być wyrobem medycznym wg dyrektywy 93/42/EEC.

Odpowiedź: **Zamawiający wymaga zgodnie z projektem .**

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści urządzenia równoważne do tych, które zostały wskazane w dokumentacji np. urządzenia równoważne do firm Compari, Airpo, Donaldson, Rectus, Airpol, Awamed, Hydro-Gaz-Med i będzie wymagał, aby kompletna sprężarkownia z punktu widzenia ustawy o wyrobach medycznych była wyrobem jednego wytwórcy.

Odpowiedź: **Zamawiający potwierdza, że można stosować urządzenia równoważne.**

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści urządzenia do generowania próżni innej firmy niż, TEPRO.

Odpowiedź: **Zamawiający potwierdza, że można stosować urządzenia równoważne**

5. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia nowego projektu technologii urządzeń medycznych, przed dostawą, ponieważ, nie istnieje możliwość realizacji inwestycji zgodnie z prawem na istniejącym projekcie.

Odpowiedź: **Zamawiający będzie wymagał projektu wykonawczego z naniesionymi wszystkimi instalacjami (elektrycznej, wod/kan).**

6. Prosimy o przekazanie projektów instalacji wentylacji dla urządzeń sprężonego powietrza i próżni oraz schematów zasilania elektrycznego.

Odpowiedź: Z uwagi na etapowość wykonywania inwestycji 2001/2004 sprężarki zasilane są rezerwowanym zasilaniem z rozdzielni RCS-2 o mocy PS=1,4kW. Z uwagi na małą moc należy uwzględnić zasilanie dla stacji próżni i stacji sprężarek z rozdzielni głównej.

Pomieszczenie sprężarkowi oraz próżni są modernizowane w zakresie wentylacji przez obecnego Wykonawcę, który realizuje inwestycje pn: „Przebudowa i rozbudowa szpitala w Obornikach" dlatego prace te nie są ujęte w dokumentacji modernizacji stacji sprężarek i próżni.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia rozdział IV ust. 4.1., Wykonawca w zakresie *prac wykończeniowo – malarskich winien skalkulować poniższy zakres prac*:

1) demontaż ścianki G/K oraz szpachlowanie i malowanie ścian
2) demontaż nieczynnej instalacji elektrycznej oraz montaż i wykonanie :
   a) 3 opraw oświetleniowych 2 x24W świetlówki
   b) 5 gniazdek 230V IP 44
   c) 1 gniazdo 400 V
   d) bednarka 3 x40 15mb
   e) podłączenie uziemiające 15 szt.
   f) podłączenia zasilania do rozdzielni głównej 5x16 YKY. Schemat elektryczny z 2001/2004 (zdjęcia) załączony do niniejszego pisma.
3) podłączenie odkraplacza od sprężarek do istniejącego w pomieszczeniu pionu kanalizacyjnego .

Wykonawca powyższy zakres ujmuje w swoim kosztorysie pod nazwą „Nakłady wynikające z udzielonych odpowiedzi i wyjaśnień przez Zamawiającego".

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Dyrektor

mgr Małgorzata Ludzkowska