Formularz cenowy **załącznik Nr 2**

Pakiet nr 1 - Blok Operacyjny

Lp.	Rodzaj asortymentu	Ilość komp.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	**Zabudowa nr 1. 0.027 – dyżurka pielęgniarek** Technologia wykonania: szafki stojące i wiszące z drzwiczkami i półkami, szuflady samodomykające, wykonane z płyty meblowej melaminowej, odporne na środki myjące i dezynfekujące np.: Egger Decor lub równoważnej o gr . 18 mm – korpus i drzwi, półki o gr. 18 mm, plecy z płyt pilśniowej lub z płyty HDF o gr, min. 3 mm, półka regulowana o gr, min. 12 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali nierdzewnej szczotkowane) + blat laminowany 260 cm wg opisu załącznik nr 1 – wybór koloru dobrany do koloru zabudowy Szkic zabudowy w załączeniu – wybór koloru po wyborze oferenta **Kolor – bez połysku**	1					
2.	**Zabudowa nr 2 . 0.024 - pokój lekarzy** Technologia wykonania : jw. szafki stojące i wiszące + blat laminowany 260 cm wg opisu załącznik nr 1 – wybór koloru dobrany do koloru zabudowy Szkic zabudowy w załączeniu – wybór koloru po wyborze oferenta **Kolor – bez połysku**	1					
3.	**Szafa nr 1 . 0.022 - czysta bielizna** **Technologia wykonania** : - wykonane z płyty wiórowej –laminowanej, wykończone tzw. melaminą . -wszystkie widoczne krawędzie, mają być oklejone listwa PCV lub PP w kolorze płyty -korpus i drzwi mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, - półki mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 22 mm , przestawne co 2 cm , - plecy mają być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej , grubości min. 12 mm - regulacja wysokości półek , półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu , jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki. Szafa na cokole z estetyczna uszczelką pomiędzy cokołem a podłogą .	1					

	Wszystkie drzwi mają posiadać zamek patentowy . Razem : 1 szt.(trzydrzwiowa) **<u>Kolor – bez połysku</u>**						
	Razem<u>:</u>						

<u>Opis pozostałych elementów:</u>

1. Kolor zostanie uzgodniony po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy z danym Wykonawcą .
2. Przed wykonaniem zabudów meblowych , każdy wykonawca winien obmierzyć wielkości .
3. Blaty należy wykonać w jednym kawałku wzdłuż blatów należy zamontować trwałe , estetyczne i szczelne listwy przyścienne .
4. Kierunek otwierania drzwi szafek zgodnie ze schematem .
5. Materiały i wyroby - załączone do oferty świadectwa dopuszczalności i certyfikaty . Płyta o klasie higieniczności E1
6. Wykonawca nie dokonuje zabudowy lodówek i chłodziarek , jest to wolne miejsce na wstawienie danego sprzętu wymienionego na rys.

Uwaga! umywalki, zlewozmywaki i baterie są w zakresie prac Zamawiającego .

……

Pieczątka i podpis Wykonawcy