Formularz cenowy **załącznik Nr 2**

Pakiet Nr 2 - Oddział Ginekologiczno – położniczy z pododdziałem neonatologicznym

Lp.	Rodzaj asortymentu	Ilość komp.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	**Szafa nr 1 1.005 - magazyn materiałów sterylnych** **Technologia wykonania** : - wykonane z płyty wiórowej –laminowanej, wykończone tzw. melaminą . -wszystkie widoczne krawędzie, mają być oklejone listwa PCV lub PP w kolorze płyty -korpus i drzwi mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, - półki mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 22 mm , przestawne co 2 cm , - plecy mają być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej , grubości min. 12 mm - regulacja wysokości półek , półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu , jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki. Szafa na cokole- trzydrzwiowa . Wszystkie drzwi mają posiadać zamek patentowy . Razem : 1 szt.	1					
2.	**Zabudowa Nr 1 1.012 – Sala Porodów** **Kolor –z połyskiem** Technologia wykonania : szafki stojące i wiszące z drzwiczkami i półkami ,szuflady samodomykające , wykonane z płyty meblowej melaminowej , odporne na środki myjące i dezynfekujące np. : Egger Decor lub równoważnej o gr . 18 mm – korpus i drzwi , półki o gr. 18 mm, plecy z płyt pilśniowej lub z płyty HDF o gr, min. 3 mm, półka regulowana o gr, min. 12 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali nierdzewnej szczotkowane) + blat laminowany 320 cm wg opisu załącznik nr 1 – wybór koloru dobrany do koloru zabudowy Szkic zabudowy w załączeniu – wybór koloru po wyborze oferenta	1					

3.	**Zabudowa nr 2 1.049 - punkt przygotowawczy pielęgniarski** **Technologia wykonania jak w lp.2** Szafki stojące i wiszące z drzwiczkami i półkami ,szuflady samodomykające , długość blatu 243 cm - wybór koloru dobrany do koloru zabudowy Szkic zabudowy w załączeniu – wybór koloru po wyborze oferenta **Kolor – z połyskiem**	1					
4.	**Zabudowa nr 3. 1.017 –kuchnia mleczna** **Technologia wykonania jak w lp.2** Szafki stojące i wiszące z drzwiczkami i półkami ,szuflady samodomykające ,długość blatu 282,5cm - wybór koloru dobrany do koloru zabudowy Szkic zabudowy w załączeniu – wybór koloru po wyborze oferenta **Kolor – bez połysku**	1					
5.	**Zabudowa nr 4. 1.014 - sala porodów rodzinnych** Technologia wykonania : szafki stojące i wiszące z drzwiczkami i półkami ,szuflady samodomykające , wykonane z płyty meblowej melaminowej , odporne na środki myjące i dezynfekujące np. : Egger Decor lub równoważnej o gr . 18 mm – korpus i drzwi , półki o gr. 18 mm, plecy z płyt pilśniowej lub z płyty HDF o gr, min. 3 mm, półka regulowana o gr, min. 12 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali nierdzewnej szczotkowane) + blat laminowany 260 cm wg opisu załącznik nr 1 – wybór koloru dobrany do koloru zabudowy Szkic zabudowy w załączeniu – wybór koloru po wyborze oferenta **Kolor – z połyskiem**	1					
6.	**Zabudowa nr 5. 1.039 - punkt przygotowawczy pielęgniarski** Technologia wykonania : szafki stojące i wiszące z drzwiczkami i półkami ,szuflady samodomykające , wykonane z płyty meblowej melaminowej , odporne na środki myjące i dezynfekujące np. : Egger Decor lub równoważnej o gr . 18 mm – korpus i drzwi , półki o gr. 18 mm, plecy z płyt pilśniowej lub z płyty HDF o gr, min. 3 mm, półka regulowana o gr, min. 12 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2	1					

	mm w kolorze płyty, szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali nierdzewnej szczotkowane) + blat laminowany 230 cm wg opisu załącznik nr 1 – wybór koloru dobrany do koloru zabudowy Szkic zabudowy w załączeniu – wybór koloru po wyborze oferenta **Kolor – z połyskiem**						
7.	**Szafa Nr 2 1.050 - czysta bielizna** **Technologia wykonania** : - wykonane z płyty wiórowej –laminowanej, wykończone tzw. melaminą . -wszystkie widoczne krawędzie, mają być oklejone listwa PCV lub PP w kolorze płyty -korpus i drzwi mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, - półki mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 22 mm , przestawne co 2 cm , - plecy mają być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej , grubości min. 12 mm - regulacja wysokości półek , półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu , jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki. Szafa na cokole z estetyczna uszczelką pomiędzy cokołem a podłogą Wszystkie drzwi mają posiadać zamek patentowy . Razem : 2 szt.(trzy i dwudrzwiowa) **Kolor – bez połysku** -	2					
8.	**Zabudowa nr 6. 1.045- gabinet diagnostyczno –zabiegowy** Technologia wykonania : szafki stojące i wiszące z drzwiczkami i półkami ,szuflady samodomykające , wykonane z płyty meblowej melaminowej , odporne na środki myjące i dezynfekujące np. : Egger Decor lub równoważnej o gr . 18 mm – korpus i drzwi , półki o gr. 18 mm, plecy z płyt pilśniowej lub z płyty HDF o gr, min. 3 mm, półka regulowana o gr, min. 12 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali nierdzewnej szczotkowane) + blat laminowany 180 cm wg opisu załącznik nr 1 – wybór koloru dobrany do koloru zabudowy Szkic zabudowy w załączeniu – wybór koloru po wyborze oferenta **Kolor – z połyskiem**	1					
9.	**Zabudowa nr 7. 1.045- punkt przygotowawczy pielęgniarski** Technologia wykonania : szafki stojące i wiszące z drzwiczkami i półkami ,szuflady samodomykające , wykonane z płyty meblowej melaminowej , odporne na środki myjące i dezynfekujące np. : Egger Decor lub równoważnej o gr . 18 mm – korpus i drzwi ,	1					

	półki o gr. 18 mm, plecy z płyt pilśniowej lub z płyty HDF o gr, min. 3 mm, półka regulowana o gr, min. 12 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali nierdzewnej szczotkowane) + blat laminowany 180 cm wg opisu załącznik nr 1 – wybór koloru dobrany do koloru zabudowy Szkic zabudowy w załączeniu – wybór koloru po wyborze oferenta **Kolor – z połyskiem**						
10.	**Zabudowa nr 8. 1.036- gabinet diagnostyczno –zabiegowy** Technologia wykonania : szafki stojące 1szt - 60 cm –umywalkowa , 1szt.z półkami i wiszące 2 szt. 60 cm z drzwiczkami i półkami , pozostałe szafki zostały skreślone , wykonane z płyty meblowej melaminowej , odporne na środki myjące i dezynfekujące np. : Egger Decor lub równoważnej o gr . 18 mm – korpus i drzwi , półki o gr. 18 mm, plecy z płyt pilśniowej lub z płyty HDF o gr, min. 3 mm, półka regulowana o gr, min. 12 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali nierdzewnej szczotkowane) + blat laminowany 120 cm wg opisu załącznik nr 1 – wybór koloru dobrany do koloru zabudowy Szkic zabudowy w załączeniu – wybór koloru po wyborze oferenta **Kolor – z połyskiem**	1					
11.	**Zabudowa nr 9. 0.005 – gabinet ginekologiczny** Technologia wykonania : jw. szafki stojące i wiszące + blat laminowany 299 cm wg opisu załącznik nr 1 – wybór koloru dobrany do koloru zabudowy Szkic zabudowy w załączeniu – wybór koloru po wyborze oferenta **Kolor – bez połysku**	1					
12.	**Zabudowa nr 10. 1.053– kuchnia oddziałowa** Technologia wykonania : jw. szafki stojące i wiszące + blat laminowany 184 cm wg opisu załącznik nr 1 – wybór koloru dobrany do koloru zabudowy Szkic zabudowy w załączeniu – wybór koloru po wyborze oferenta **Kolor – bez połysku**	1					
13.	**Zabudowa nr 11. 1.038 – pomieszczenie socjalne** Technologia wykonania : jw. szafki stojące i wiszące + blat laminowany 299 cm wg opisu załącznik nr 1 – wybór koloru dobrany do koloru zabudowy Szkic zabudowy w załączeniu – wybór koloru po wyborze oferenta	1					

	Kolor – bez połysku						
14.	**Szafa Nr 3 1.037 - magazyn czystej bielizny** **Technologia wykonania** : - wykonane z płyty wiórowej –laminowanej, wykończone tzw. melaminą . -wszystkie widoczne krawędzie, mają być oklejone listwa PCV lub PP w kolorze płyty -korpus i drzwi mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, - półki mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 22 mm , przestawne co 2 cm , - plecy mają być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej , grubości min. 12 mm - regulacja wysokości półek , półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu , jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki. Szafa na cokole z estetyczna uszczelką pomiędzy cokołem a podłogą . Wszystkie drzwi mają posiadać zamek patentowy . Razem : 1 szt.(trzydrzwiowa) **Kolor – bez połysku**	1					
	Razem:	15					

Opis pozostałych elementów:

1. Kolor zostanie uzgodniony po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy z danym Wykonawcą.
2. Przed wykonaniem zabudów meblowych, każdy wykonawca winien obmierzyć wielkości.
3. Blaty należy wykonać w jednym kawałku wzdłuż blatów należy zamontować trwałe, estetyczne i szczelne listwy przyścienne.
4. Kierunek otwierania drzwi szafek zgodnie ze schematem.
5. Materiały i wyroby - załączone do oferty świadectwa dopuszczalności i certyfikaty . Płyta o klasie higieniczności E1
6. Wykonawca nie dokonuje zabudowy lodówek i chłodziarek, jest to wolne miejsce na wstawienie danego sprzętu wymienionego na rys.

Uwaga! umywalki, zlewozmywaki i baterie są w zakresie prac Zamawiającego.

……

Pieczątka i podpis Wykonawcy